


			OBRA/OBJETO	BANCOS-DADOS			B.D.I.	Encargos Sociais		
			Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços técnicos de construção de rampas de acessibilidade, instalação de piso tátil em concreto e borracha, para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), e pintura com demarcações de sinalização horizontal e vagas de estacionamento, em conformidade com o Projeto Arquitetônico de Acessibilidade para o prédio sede do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão (CRCMA).	SINAPI - 07/2023 - Maranhão SBC - 08/2023 - Maranhão SICRO3 - 04/2023 - Maranhão ORSE - 05/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará			29,07%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra de acordo com as bases		
Item	Código	Banco	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit	Valor Unit + BDI	Valor Total	Valor Total + BDI	Peso (%)
1			<b>SERVIÇOS PLELIMINARES</b>					R\$ 6.102,79	R\$ 7.876,87	13,53
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	R\$ 97,47	R\$ 125,80	R\$ 5.848,20	R\$ 7.548,27	12,97
1.2			TAXAS DO CREA/MA PARA OBRAS OU SERVIÇOS- 2023 (FAIXA 2)- ACIMA DE R\$ 15.000,00	UND	1	R\$ 254,59	R\$ 328,60	R\$ 254,59	R\$ 328,60	0,56
2			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					R\$ 364,40	R\$ 470,33	0,81
2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	20	R\$ 18,22	R\$ 23,52	R\$ 364,40	R\$ 470,33	0,81
3			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					R\$37.448,91	R\$ 48.335,31	83,04
3.1	12436	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UND	3	R\$ 356,80	R\$ 460,52	R\$ 1.070,40	R\$ 1.381,57	2,37
3.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	57	R\$ 173,69	R\$ 224,18	R\$ 9.900,33	R\$ 12.778,36	21,95
3.3	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m	153	R\$ 173,06	R\$ 223,37	R\$26.478,18	R\$ 34.175,39	58,71
4			<b>PINTURA</b>					R\$ 959,92	R\$ 1.238,97	2,13
4.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	52	R\$ 18,46	R\$ 23,83	R\$ 959,92	R\$ 1.238,97	2,13
5			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					R\$ 223,58	R\$ 288,57	0,50
5.1			REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m³	2	R\$ 67,39	R\$ 86,98	R\$ 134,78	R\$ 173,96	0,30
5.2	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	60	R\$ 1,48	R\$ 1,91	R\$ 88,80	R\$ 114,61	0,20
								Valor Total sem BDI	R\$ 45.099,6	
								Valor Total do BDI	R\$ 13.110,4	
								Valor Total Geral (c/ BDI)	R\$ 58.210,0	
<div>  <p>Alcino Araújo Nascimento Neto Gerente Administrativo e Patrimonial do CRCMA</p> </div>										
(Responsável pela demanda)										

			OBRA/OBJETO	BANCOS-DADOS			B.D.I.	Encargos Sociais		
			Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços técnicos de construção de rampas de acessibilidade, instalação de piso tátil em concreto e borracha, para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), e pintura com demarcações de sinalização horizontal e vagas de estacionamento, em conformidade com o Projeto Arquitetônico de Acessibilidade para o prédio sede do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão (CRCMA).	SINAPI - 07/2023 - Maranhão SBC - 08/2023 - Maranhão SICRO3 - 04/2023 - Maranhão ORSE - 05/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará			29,07%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Item	Código	Banco	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit	Valor Unit + BDI	Valor Total	Valor Total + BDI	Peso (%)
1			<b>SERVIÇOS PLELIMINARES</b>					R\$ 6.102,79	R\$ 7.876,87	13,53%
2			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					R\$ 364,40	R\$ 470,33	0,81%
3			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					R\$37.448,91	R\$48.335,31	83,04%
4			<b>PINTURA</b>					R\$ 959,92	R\$ 1.238,97	2,13%
5			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					R\$ 223,58	R\$ 288,57	0,50%
								Valor Total sem BDI	R\$ 45.099,6	
								Valor Total do BDI	R\$ 13.110,4	
								Valor Total Geral (c/ BDI)	R\$ 58.210,0	
<div>  <p>Alcino Araújo Nascimento Neto Gerente Administrativo e Patrimonial do CRCMA</p> </div>										
(Responsável pela demanda)										